

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sali N - budynek B ob.01  
ADRES INWESTYCJI : ul. Słowackiego 52/54, 01-629 WARSZAWA  
INWESTOR : SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ  
ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 52/54, 01-629 WARSZAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Zuzel (BUDOWLANA )  
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45442100-8</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE SST01</b>			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	2,13*2,14*5	m <sup>2</sup>	22,791	
				RAZEM	22,791
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	14,70*6,68+6,68*0,35*4+(14,70+6,68)*2*2,95-2,03*2,04*5+(2,13*2+2,14)*0,23*5+0,27*2,95*2*5	m <sup>2</sup>	228,309	
				RAZEM	228,309
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	14,70*6,68+6,68*0,35*4	m <sup>2</sup>	107,548	
				RAZEM	107,548
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	(14,70+6,68)*2*2,95-2,03*2,04*5+(2,13*2+2,14)*0,23*5+0,27*2,95*2*5	m <sup>2</sup>	120,761	
				RAZEM	120,761
5	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	14,70*6,68	m <sup>2</sup>	98,196	
	analogia			RAZEM	98,196
<b>2</b>		<b>INNE</b>			
6	KNR 2-02	Demontaż listew drewnianych na ścianach Rx0,50, M=0, S=0	m		
d.2	1113-08	(14,70-0,90*2)*2	m	25,800	
	analiza indywidualna			RAZEM	25,800
7	KNR 2-02	Montaż listew drewnianych na ścianach - materiał z demontażu, M=0, S=0	m		
d.2	1113-08	(14,70-0,90*2)*2	m	25,800	
	analogia			RAZEM	25,800
8	KNR 4-01	Wymiana uszkodzonych mechanizmów zamykających w oknach	szt.		
d.2	0919-02	9	szt.	9,000	
	analogia			RAZEM	9,000
9	KNP 01	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg na odległość do 40 m w jednym poziomie	t		
d.2	0107-01.03	0,075	t	0,075	
	+ KNP 01	- wyniesienie podestu		RAZEM	0,075
	0107-03.03				
10	KNP 01	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 75 kg - dodatek za każdy 1 m wysokości znoszenia - wyniesienie podestu	t		
d.2	0107-06.03	Krotność = 4,5	t	0,075	
		0,075		RAZEM	0,075