
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Remont instalacji odgromowej budynków magazynowo-garażowych na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP

ADRES INWESTYCJI: Nowy Dwór Mazowiecki

NAZWA INWESTORA: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ADRES INWESTORA: Warszawa ul. Słowackiego 52/54

BRANŻE: Instalacje elektryczne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Stanisław Stachowicz

DATA OPRACOWANIA: 2019-07-10

WYKONAWCA:


INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania
2019-07-10

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU

Stanisław Stachowicz
Nr ewid. uprawn. bud. WIA - 336/02

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Instalacja odgromowa garaże			
1	d.1 kalk. własna	Prace demontażowe - demontaż zwodów poziomych na dachu i przewodów odprowadzających części naziemnej. Krotność = 2	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	d.1 KNR 5-08 0614-01	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. I-II Krotność = 20	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3	d.1 KNR 5-08 0603-04	Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 200 mm2 Krotność = 2	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
4	d.1 KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej Krotność = 2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	d.1 KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych Krotność = 2	m		
		225	m	225,000	
				RAZEM	225,000
6	d.1 KNR 5-08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
7	d.1 KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm Krotność = 2	m		
		65	m	65,000	
				RAZEM	65,000
8	d.1 KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej Krotność = 2	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
9	d.1 KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		2	pomi ar.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	d.1 KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		
		18	pomi ar.	18,000	
				RAZEM	18,000
11	d.1 kalk. własna	Dokumentacja powykonawcza -kpl. obejmująca opis techniczny szczegółowy spis rzuty i rysunki, dokumentację materiałową w postaci deklaracji zgodności, atestów itp.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000